



BATIP MODULE 4 : EXÉCUTER LES BONS GESTES DE RÉNOVATION

OBJECTIFS

Formation professionnalisante de la plateforme de rénovation Energétique RENOFUTE visant l'acquisition des compétences suivantes :

- Etre capable de proposer des solutions techniques d'isolation thermique par l'intérieur - parois opaques parois vitrées
- Etre capable de mettre en œuvre les solutions techniques proposées
- Etre capable de proposer des solutions techniques d'isolation thermique par l'extérieur - parois opaques parois vitrées
- Etre capable de mettre en œuvre les solutions techniques proposées

CONTENU

> **Jour 1** : salle/ plateau technique

Matin : Solutions techniques d'isolations des parois opaques et vitrées en ITI

- Analyse, sur plateau technique, de solutions techniques d'isolations des parois opaques et vitrées en ITI
- Présentation du plateau technique et des consignes
- TP : Mise en œuvre d'une ITI en toiture en structure rapportée avec isolant fibreux et pose du pare vapeur, raccord aux fenêtres de toit.

Après-midi : Retour sur travaux du matin et consigne pour l'après midi

- TP : Mise en œuvre d'une ITI en mur en structure rapportée avec isolant fibreux et pose du pare vapeur + pose de menuiseries en applique intérieur et en tunnel (fond de feuillure) et raccord

de pare-vapeur.

Retour sur travaux pratiques de la journée et partage des difficultés rencontrées et des possibilités d'amélioration

> **Jour 2** : salle / plateau technique

Matin : Solutions techniques d'isolations des parois opaques et vitrées en ITE

- Analyse, sur plateau technique, de solutions techniques d'isolations des parois opaques et vitrées en ITE

- Présentation du plateau technique et des consignes

- TP : Mise en œuvre d'une ITE en structure rapportée avec isolant fibreux et complément en panneaux rigide à enduire

- Retour sur travaux pratiques de la journée et partage des difficultés rencontrées et des possibilités d'amélioration.

Après - midi : Retour sur travaux du matin et consigne pour l'après-midi

- TP : Mise en œuvre d'une ITE en structure rapportée avec isolant fibreux et complément en panneaux rigide à enduire

- Retour sur travaux pratiques de la journée et partage des difficultés rencontrées et des possibilités d'amélioration

PRÉ-REQUIS

Plaquiste/Menuisier / Façadiers / Maçon
Charpentier/Architecte Maître d'œuvre / BET

PUBLICS

Artisans, compagnons, professionnels du bâtiment
Artisans, Entreprises de réalisation, Architectes,
Ingénieurs BET, Maîtres d'ouvrage public ou privé

VALIDATION

Attestation de fin de formation (article L. 6353-1 du Code du travail)

MODALITÉS DE VALIDATION

Dispositif d'appréciation des résultats prévu par le Greta (article L 6353-1 du code du travail)

SERVICES VALIDEURS

Le Greta délivre une attestation des acquis

TARIF

Consulter le GRETA

DURÉE INDICATIVE

14 heures

Contacts

GRETA VIVA 5

Annonay

Avenue Jean Jaurès - BP 127

07100 Annonay



FICHE FORMATION



www.gretaformation.fr

Ce document est un résumé et ne revêt aucun caractère contractuel